Concurso Público n.º 108/DGADR/2025

Nome: Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Construção das Infraestruturas Primárias para a Modernização do Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor-1.ª Fase

1. Informações Fundamentais

Objeto: Os trabalhos da empreitada a fiscalizar referem-se à construção da rede primária (1.ª fase), no âmbito do projeto de modernização do Aproveitamento Hidroagrícola de Alvor, que inclui:

• A obra de ligação ao túnel proveniente da torre de manobra da tomada de água da barragem da Bravura, incluindo demolição do obturador de disco existente;

• A substituição da adução em carga à estação elevatória a construir que inclui, de montante para jusante:

• A construção de uma tubagem em aço em DN 900, com um desenvolvimento de cerca de 700 m no interior do túnel e sobre a ponte canal, ambos existentes;

• A construção duma tubagem em betão armado pré-esforçado com alma de aço em DN 1200 em substituição do canal existente.

• A construção duma estação elevatória no local da atual central hidroelétrica (a desativar) através da ampliação e modernização do edifício existente. A estação elevatória incluirá sistemas de préfiltração e de proteção com reservatórios de ar comprimido nos ramos de aspiração e compressão, 3 grupos eletrobomba de eixo horizontal, com potência total de 750 kW e capacidade para elevar um caudal máximo de 1200 l/s à altura manométrica de 30 mca, operando com velocidade variável e comando através de nível do reservatório de regularização.

• A construção dum reservatório de regularização de tipo semi-escavado, com a capacidade de 24500 m3, alimentado pela conduta elevatória com 0,56 km (tubagem BAA DN1000), equipado com tomada para a conduta principal da rede de rega, dotada de filtração através dois tamisadores de malha com abertura de 1,5 mm, e tomada para a descarga de segurança.

• A construção do primeiro troço da conduta principal da rede de rega, com desenvolvimento de 1,1 km, em tubagem de BAA, DN 1000, com términus na entrada do sifão sob a ribeira de Odiáxere.

• A construção do acesso ao reservatório de regularização.

• A construção de ramais da rede secundária associada a este troço da adução e da conduta principal de rega.

A presente Prestação de Serviços incidirá na realização das seguintes tarefas:

• Fiscalização dos trabalhos da empreitada

•Análise e apreciação dos materiais e equipamentos propostos pelo empreiteiro e sua conformidade com o CE e normas vigentes;

•Controlo do planeamento e do avanço dos trabalhos;

•Controlo de quantidades e custos;

•Controlo de qualidade;

Coordenação de Segurança em Fase de Obra, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro)

Deverá ainda promover reuniões de obra semanais e/ou outras, que se venham a verificar necessárias com outras entidades intervenientes além do empreiteiro, projetista, fiscalização e dono de obra, nomeadamente EDP e a DGEG.

Tipo de contrato: Aquisição de Serviços

CPV: 71247000-1, Supervisão de trabalhos de construção

Local: A obra realiza-se no distrito de Faro, no concelho de Portimão, freguesia Alvor e Mexilhoeira Grande e concelho de Lagos freguesia de Bensafrim e Odeceixe

NUTS III: PT 15 – Região do Algarve

Preço base: 192.000,00 €

Prazo de execução: 16 (dezasseis) meses

Autor do Projeto: O projeto foi elaborado pela TPF – Consultores de Engenhara e Arquitetura, S.A.

Pedidos de Esclarecimentos: 16/06/2025 até às 19:00 horas

Resposta aos pedidos de esclarecimentos: 26/06/2025 até às 19:00 horas

Apresentação de Erros e Omissões: 16/06/2025 até às 19:00 horas

Apresentação de Propostas: até às 19:00 horas de 06/07/2025

Abertura de Propostas: 07/07/2025, às 08:00 horas

Publicações:

Diário da República: Anúncio de procedimento n.º 15454/2025, de 10/26/2025

Jornal Oficial da União Europeia: Número de publicação do anúncio: 371439-2025, de 10/06/2025

2. Abertura de Proposta

Lista dos concorrentes

N.º de Entrada	Entrega Propostas		Concorrente	Preço da Proposta (€) sem IVA incluído	Prazo (meses)
	Data	Hora			

3. Histórico

Adjudicatário:

Preço Contratual (sem IVA):

Prazo execução (em dias):

Data Consignação: __ / __ / 20_

Data da Receção Provisória: __ / __ / 20_

Financiamento: PRR